

YUNMA



澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

预算审核报告书

ZCYM-ZJ-2025-009

中诚运玛咨询股份有限公司

2025年11月27日



工程预算审核报告书

编号: ZCYM-ZJ-2025-009

2025年11月27日

工程名称	澄海区综治中心规范化建设提质升级项目		
建设单位	汕头市澄海区机关事务管理局		
咨询单位	中诚运玛咨询股份有限公司		
送审造价	人民币小写:	¥ 1314329.65元	
	人民币大写:	壹佰叁拾壹万肆仟叁佰贰拾玖元陆角伍分	
审定造价	人民币小写:	¥ 1243020.39元	
	人民币大写:	壹佰贰拾肆万叁仟零贰拾元叁角玖分	
核减(增)造价	人民币小写:	¥ 71309.26元	
	人民币大写:	柒万壹仟叁佰零玖元贰角陆分	
备注	审核情况详见预算审核说明。		
建设单位意见	经办:	美晓辉	
	负责人:	式韩	
审核单位意见	经办:	王敏	
	复核:	贺海波	
	公章:	功朱印权	
	公章:	中诚运玛股份有限公司	
		2025年11月27日	
		2025年11月27日	

中诚运玛咨询股份有限公司

预算审核说明

项目编号：ZCYM-ZJ-2025-009

我司受汕头市澄海区机关事务管理局委托，对“澄海区综治中心规范化建设提质升级项目”预算造价进行审核，本工程送审总投资金额 1314329.65 元，审定金额为 1243020.39 元，核减金额为 71309.26 元。建设单位对提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：

一、工程概况

- （一）项目名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目。
- （二）项目地点：汕头市澄海区。
- （三）建设单位：汕头市澄海区机关事务管理局。
- （四）设计单位：汕头市澄海区建筑设计院。
- （五）预算编制单位：永信恒昌工程管理有限公司。
- （六）项目建设内容：区综治中心规范化建设提质升级项目办公楼一层，含土建、安装及室外配套等内容。

二、审核依据

- （一）业主单位提供并确认的资料：
 1. 施工图纸、送审工程预算书、工程量计算过程。
- （二）计价依据：
 1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）。
 2. 《广东省市政工程综合定额（2018）》。
 3. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》。
 4. 《广东省通用安装工程综合定额》（2018 年）。

三、人、材、机价格依据

本工程人工、材料、机械价差按“汕头市澄海区 2025 年第三季度材料综合价格表”调整，缺项部分材料参考邻近省市信息价或采用市场询价方式计算。

四、主要核增减

土建部分

1. 送审“卫生间瓷砖楼地面”工程量为 140.59m^2 ，根据图纸计算，调整为 10.12m^2 。
2. 根据图纸，审核补计“内地台回填砂” 28.06m^3 、内地台回填土（原土利用） 28.06m^3 和内地台回填灰砂土 9.35m^3 。
3. 根据图纸，审核补计“钢板天沟” 3.925m^2 。
4. “外墙纸皮砖”送审工程量为 312.42m^2 ，根据图纸计算，调整为 306.1m^2 ；主材丙烯酸酯防水涂料（单组份）送审价格为 26.5 元/kg，调整为 23 元/kg。
5. “外墙纸皮砖【独立梁】”送审工程量为 18.84m^2 ，根据图纸计算，调整为 15.97m^2 ；主材调整同第 4 点。
6. “隔音墙板”送审模型高度为 3m，根据图纸调整为 2.7m，送审工程量由 96.34m^2 调整为 78.26m^2 。
7. “吊顶天棚”送审主材铝合金方板 600×600 为 81.53 元/ m^2 ，调整为 53 元/ m^2 。

8. 送审主材“卫生间门”、“百页窗帘”、“聚碳酸酯(PC)板(卡布隆采光板)”、“釉面砖”、“瓷质抛光砖”等根据信息价或市场价有相应调整。

室外部分

1. “铁艺门”送审主材铁艺门为 858.22 元/m²，调整为 511.46 元/m²。

室内安装工程

1. LED 平板灯 600*600 58W 主材价核减，核减 2419 元。

2. HDMI 高清线主材价核减，核减 1806 元。

3. 音频专用线主材价核减，核减 3821 元。

室外安装工程

1. 根据图纸，审核补计“素土夯实”30.478m²。

2. 根据图纸，审核补计“水泥稳定碎(砾)石”30.478m²。

3. 送审“砌筑井”工程量为 5 座，根据图纸，调整为 4 座。

4. 送审“挖沟槽土方”工程量为 32.87m³，根据图纸，调整为 12.19m³。

5. 送审“沟槽、基坑回填方”工程量为 25.17m³，根据图纸，调整为 9.12m³。

6. 送审“余方弃置”工程量为 7.7m³，根据图纸，调整为 3.08m³。

7. 送审“拆除路面”工程量为 39.19m²，根据图纸，调整为 21.77m²。

8. 送审“水泥混凝土”工程量为 39.19m²，根据图纸，调整为 21.77m²。

五、其他说明

1. 土建部分，送审“屋面防水”清单中关于隔热砖等内容移入新增“保温隔热屋面”清单中计算。
2. 室外安装工程，专业类别调整为市政专业，相关费率按市政专业计算。
3. 根据图纸，审核补计 3 套“外购成品户外长条石凳 1300×300×400”，暂按 800 元/套计算，结算按实调整。
4. 送审暂估价“大门栏杆油漆翻新”暂按 3000 元一项计算，结算按实调整。
5. 强电系统连接外部变压器电线长度暂按 40 米计算，结算按实调整。
6. 防雷系统自基础计至屋顶。
7. 室外排水管道材质暂按 HDPE 双壁波纹管计，结算按实调整。
8. 卫生间、茶水间灯具暂按 LED 平板灯 300*300 28w 计，结算按实调整。
9. 前期费用金额因计费基数变化，相应调整。

六、审核结果

(一) 送审金额: 1314329.65 元 (其中建安费用 1072591.61 元, 前期费用 94588.04 元, 设备采购费用 147150.00 元「不列入本次审核范围」)

(二) 审定金额: 1243020.39 元 (其中建安费用 1023675.66 元, 前期费用 72194.73 元, 设备采购费用 147150.00 元「不列入本次审核范围」)

(三) 核减金额: 71309.26 元 (其中建安费用 48915.95 元, 前期费用 22393.31 元)



澄海区综治中心规范化建设提质升级项目 工程总投资汇总表						
序号	费用名称	单位	送审造价 (元)	审定造价 (元)	核减(增)造价 (元)	备 注
一	建安费用	项	1072591.61	1023675.66	48915.95	
二	其他费用		94588.04	72194.73	22393.31	
1	工程设计费	项	36199.97	29366.70	6833.27	计价格[2002]10号, 下浮25%
2	施工图审核查费	项	1764.75	1535.51	229.23	发改价格[2011]534号, 下浮25%
3	招标代理费	项	7881.11	0.00	7881.11	
4	工程监理费	项	26546.64	21535.58	5011.07	发改价格[2007]670号, 下浮25%
5	工程预算编制费	项	3823.22	3685.23	137.99	粤价函(2011)742号, 下浮25%
6	工程预算审核费	项	3823.22	3685.23	137.99	粤价函(2011)742号, 下浮25%
7	工程结算审核费	项	3823.22	2149.72	1673.50	粤价函(2011)742号, 下浮25%, 结算按实
8	材料检测费	项	10725.92	10236.76	489.16	暂按1%, 结算按实
三	设备采购		147150.00	147150.00	0.00	不列入本次审核范围, 由业主自理
合计			1314329.65	1243020.39	71309.26	


澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

预 算 价


预 算 价 (小写)： 1023675.66

(大写)： 壹佰零贰万叁仟陆佰柒拾伍元陆角陆分


建设单位：


(单位盖章)


造价咨询人：


(单位资质专用章)

法定代表人



或其授权人：



编制人：


(造价工程师签字盖专用章)

复核人：


(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2025.11.27 复核时间： 2025.11.27

工程项目清单汇总表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

第 1 页 共 32 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010402001001	砌块外墙200	1. 蒸压加气混凝土砌块 外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	33.1579	461.52	15303.03
11	010402001002	砌块内墙200	1. 蒸压加气混凝土砌块 内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	31.6168	449.23	14203.22
12	010402001003	砌块内墙100	1. 蒸压加气混凝土砌块 内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	1.2915	472.44	610.16
13	010402001004	女儿墙120	1. 蒸压加气混凝土砌块 内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	3.4472	472.44	1628.6
		混凝土及钢筋混凝土工程					180142.28
14	010501001001	基础垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	12.6855	452.16	5735.88
15	010502001001	独立基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	24.173	474.13	11461.14
本页小计							48942.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010502005001	基础联系梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	11.9091	469.4	5590.13
17	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	9.45	619.38	5853.14
18	010502013001	实心楼板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	43.5167	514.24	22378.03
19	010502032001	台阶	1. 现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	1.08	92.53	99.93
本页小计							33921.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010502030001	地坪	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	218.11	100.04	21819.72
21	010502021001	构造柱	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.7004	686.55	480.86
22	010502023001	过梁	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.5844	577.75	337.64
23	010502025001	压顶	1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.7179	747.52	1284.16
24	010506001001	现浇构件圆钢 φ10内	1. 现浇构件圆钢 φ10内	t	0.489	4465.68	2183.72
25	010506001002	现浇构件带肋钢筋 φ10以内	1. 现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	2.45	4345.78	10647.16
26	010506001003	现浇构件带肋钢筋 φ25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	5.946	4116.55	24477.01
27	010506001004	现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.099	5319.67	526.65
28	010506001005	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	2.646	5610.93	14846.52
本页小计							76603.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010506001006	电渣压力焊18内	1. 电渣压力焊接 φ18以内	个	72	7.79	560.88
30	010506001007	电渣压力焊32内	1. 电渣压力焊接 φ32以内	个	128	9.81	1255.68
31	010506001008	套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内	1. 套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内	个	83	13.02	1080.66
32	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	35.688	29.14	1039.95
33	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	52.72	50.95	2686.08
34	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	97.8714	59.21	5794.97
35	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	125.9	69.13	8703.47
36	010505006001	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	220.8413	67.57	14922.25
37	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	177.6555	63.31	11247.37
38	010505013001	过梁模板	1. 圈梁模板	m2	7.8544	52.63	413.38
39	010505014001	压顶模板	1. 压顶、扶手模板	m	116.6	40.08	4673.33
40	010505018001	台阶模板	1. 台阶模板	m2	1.08	39.42	42.57
		金属结构工程					16787.46
41	010604001001	钢梁	1. 金属结构件场内运输 2. 钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5	t	1.435	5925	8502.38
42	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.1319	9489.75	1251.7
43	011506001001	卡布隆阳光板	1. 卡布隆采光板屋面 安装在钢檩上	m2	31.84	108.63	3458.78
本页小计							65633.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011402004001	金属构件油漆	1. 喷无机富锌底漆 一遍 实际底漆遍数(遍):2 2. 金属面机喷醇酸磁漆 一遍 实际遍数(遍):2	m2	37.814	24.31	919.26
45	010607009001	钢板天沟	1. 天沟 不锈钢	m2	3.925	676.52	2655.34
		门窗工程					56688.38
46	010802001001	卫生间门	1. 塑钢门安装 平开 2. 塑钢门 平开	m2	2.8	393.54	1101.91
47	010801001001	隐藏单扇实木门	1. 成品套装平开门(含框、扇) 2. 杉木无纱实心全胶合板门安装(无亮) 单扇	m2	1.76	733.54	1291.03
48	010801001002	成品单扇实木门	1. 成品套装平开门(含框、扇) 2. 杉木无纱实心全胶合板门安装(无亮) 单扇	m2	17.82	561.89	10012.88
49	010802001002	铝合金钢化玻璃防盗平开门	1. 铝合金平开门安装 2. 铝合金全玻双扇平开门46系列 无上亮 3. 特殊五金安装 拉手安装 长度30以上	m2	7	921.76	6452.32
50	010807001001	铝合金推拉窗	1. 铝合金双扇推拉窗90系列 2. 推拉窗安装	m2	37.6	371.34	13962.38
51	010807001004	铝合金推拉窗	1. 铝合金四扇推拉窗90系列 2. 推拉窗安装	m2	11.2	371.34	4159.01
本页小计							40554.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010807001002	不锈钢窗罩	1. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装 2. 不锈钢窗罩	m2	48.8	224.5	10955.6
53	010807001003	防蚊窗	1. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装 2. 铝合金纱窗	m2	48.8	135.69	6621.67
54	010810001001	百叶帘	1. 成品窗帘安装 百页窗帘	m2	48.8	43.68	2131.58
		屋面及防水工程					39316.22
55	010902001001	屋面防水	1. 屋面高分子防水卷材冷贴 满铺 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 4. 屋面高分子防水卷材冷贴 满铺	m2	230.31	170.71	39316.22
		保温、隔热、防腐工程					25161.08
74	011001001001	保温隔热屋面	1. 铺设无纺布 2. 干铺聚苯乙烯泡沫板 屋面保温40mm 3. 高性能改性聚氨酯板 4. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	153.9092	163.48	25161.08
		楼地面装饰工程					34603.24
本页小计							84186.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	011102003001	块料楼地面	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 隔音涂料	m2	140.5861	145.55	20462.31
57	011102003002	卫生间瓷砖楼地面	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 4. 成品聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 实际底厚度(mm):7	m2	10.12	211.63	2141.7
58	011104002001	木地板（含地台）	1. 实木拼花地板 铺在基层板上 企口 2. 铺基层板 胶合板 3. 地面龙骨 铺设木楞 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m2	9.64	349.5	3369.18
本页小计							25973.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	011104002002	木地板	1. 实木拼花地板 铺在基层板上 企口 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m2	27.24	269.36	7337.37
60	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线 金属板	m2	7.9958	161.67	1292.68
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					145510.66
61	011203003001	外墙纸皮砖	1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏墙面墙裙 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 4. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 5. 丙烯酸防水涂料 立面 1.5mm厚	m2	306.1	288.55	88325.16
本页小计							96955.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	011203003002	外墙纸皮砖【独立梁】	1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏独立梁柱面 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3. 底层抹灰15mm 柱梁面合并制作子目 湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 4. 底层抹灰15mm 柱梁面合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 5. 丙烯酸防水涂料 立面 1.5mm厚	m2	15.97	298.45	4766.25
63	011203003003	厕所, 茶水间墙面	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 3. 成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚	m2	51.82	167	8653.94
本页小计							13420.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
64	011403001001	内墙涂料	1. 各种墙面15+2.5mm 水泥石灰砂浆底 石膏过面 内墙 实际面厚度 (mm):5 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	m2	334.56	63.74	21324.85
65	011201001001	内墙抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	110.61	19.94	2205.56
66	011201001002	女儿墙内侧防水砂浆	1. 成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚 实际底厚度 (mm):7	m2	40.02	46.07	1843.72
67	011205001001	隔音墙板	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度 (mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距 (mm以内) 300 3. 饰面层 纤维板	m2	78.26	225.24	17627.28
本页小计							43001.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	011205001002	铝塑板	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300 4. 饰面层 铝塑板	m2	7.21	105.95	763.9
		天棚工程					25688.05
69	011302001001	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 方型铝扣板面层 600×600	m2	157.3737	113.9	17924.86
70	011302001002	吊顶天棚	1. 方木天棚龙骨(吊在混凝土板下或梁下) 双层 龙骨 面层规格(mm) 600×600 2. 硅酸钙板 3. 无机涂料 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	m2	19.8676	234.84	4665.71
71	011302001003	卫生间吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 白色铝蜂窝板9mm	m2	10.4054	297.68	3097.48
		油漆、涂料、裱糊工程					2125.47
本页小计							26451.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	011404001001	外墙砖满刮腻子2遍+喷涂蓝色漆3遍	1. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍 实际丙烯酸酯涂料遍数(遍):3	m2	37.719	56.35	2125.47
		其他工程					2349.17
72	011508001001	有机玻璃字	1. 泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.1m2以内其他面 2. 有机玻璃字（监控研判室）	个	14	129.5	1813
73	011508001002	国徽	1. 泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.1m2以内陶瓷面 2. 国徽	个	1	536.17	536.17
		澄海区综治中心规范化建设提质升级项目-室外部分					54899.89
		整个项目					54899.89
		前期处理					1360.56
76	011503001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m	2.4	49	117.6
77	050102001001	修剪乔木	1. 乔木修剪 胸径(Φ cm)30以内	株	6	207.16	1242.96
		外埕处理					36908.6
78	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	126.29	2.5	315.73
79	010502030001	室外地坪【化粪池位置】	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	4.5	54.85	246.83
本页小计							6397.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	011102001001	室外石板	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	126.29	260.3	32873.29
81	010401010001	水沟石板盖板	1. 明沟铸铁盖板安装 32cm宽	m	25	138.91	3472.75
		大门及配套扩建					16630.73
82	010802001001	铁艺门	1. 铁艺门安装 2. 铁艺门制作	m2	7.128	546.96	3898.73
83	011508001001	发光字体【区综治中心】	1. 泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.1m2以内其他面	个	5	229.5	1147.5
84	011508001002	发光字体【区综治中心】（拼音）	1. 泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.1m2以内其他面（拼音）	个	1	829.5	829.5
85	011101001001	无障碍坡道	1. 原土打夯 人工夯实 2. 垫层 3:7灰土 3. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	6.264	234.3	1467.66
86	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆制安 直型	m	10.4	302.62	3147.25
本页小计							46836.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	010502032001	台阶	1. 现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 原土打夯 人工夯实 3. 垫层 3:7灰土 4. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.7712	717.1	553.03
88	011107002002	石材台阶面	1. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	3.95	326.02	1287.78
89	010402001001	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块 外墙 墙体厚度 30cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	4.6812	446.78	2091.47
90	011404001001	真石漆	1. 真石漆 墙面	m2	22.9416	60.82	1395.31
91	011503001003	拆除栏杆	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m	2	49	98
92	010802001002	拆除大门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	4.62	32.43	149.83
本页小计							5575.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	010502001001	拆除原有柱子	1. 风动凿岩机拆除现浇混凝土 钢筋混凝土基础 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m3	0.846	667.46	564.67
		澄海区综治中心规范化建设提质升级项目-室内安装工程					175804.82
		整个项目					175804.82
		给排水工程					9100.41
94	030910001001	灭火器	1. 名称：灭火器放置箱 2. 规格：内置手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4两具	具	4	107.38	429.52
95	031003003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 台下式 2. 规格：含洗手盆水龙头及其他附件	组	1	431.31	431.31
96	031003004001	洗涤盆	1. 名称：洗涤盆 肘式开关 2. 规格：含洗涤盆水龙头及其他附件	组	1	411.99	411.99
97	031003006001	大便器	1. 名称：蹲式大便器 瓷低水箱 2. 规格：含存水弯及其他附件	组	2	371.24	742.48
98	031003014001	给、排水附件	1. 名称：普通水龙头 2. 规格：DN15	个	2	17.33	34.66
99	031003014002	给、排水附件	1. 名称：地漏 2. 规格：DN75	个	2	31.01	62.02
本页小计							2676.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	031003014003	给、排水附件	1. 名称：雨水斗 2. 规格：DN100	个	6	74.55	447.3
101	031002001001	金属阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25	个	1	37.5	37.5
102	031002001002	金属阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN32	个	1	55.53	55.53
103	031301003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN100	个	6	288	1728
104	031001008001	塑料管	1. 名称：PPR塑料给水管 2. 规格：DN20 3. 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	4.8	23.69	113.71
105	031001008002	塑料管	1. 名称：PPR塑料给水管 2. 规格：DN25 3. 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	4.76	27.6	131.38
106	031001008003	塑料管	1. 名称：PPR塑料给水管 2. 规格：DN32 3. 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	8.37	33.23	278.14
107	031001008004	塑料管	1. 名称：UPVC塑料排水 管 2. 规格：DN75 3. 室内塑料排水管件 DN75	m	10.96	41.73	457.36
本页小计							3248.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	031001008005	塑料管	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 规格：DN100 3. 室内塑料排水管件 DN100	m	12.08	61.85	747.15
109	031001008006	塑料管	1. 名称：UPVC塑料雨水管 2. 规格：DN100 3. 室内塑料雨水管件 DN100	m	57.47	48.02	2759.71
222	031401001001	脚手架	1. 脚手架搭拆费(消防工程) 2. 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)	项	1	232.65	232.65
		电气工程					55608.97
110	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称：配电箱AP1	台	1	2287.99	2287.99
111	040801009002	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称：配电箱ABG1	台	6	507.27	3043.62
112	040801009003	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称：配电箱AFT1	台	1	1162.98	1162.98
113	040801009004	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称：配电箱AJK1	台	1	598.11	598.11
114	030413002001	装饰灯	1. 名称：LED平板灯 2. 规格：300*300 28W	套	4	80.3	321.2
115	030413002002	装饰灯	1. 名称：LED平板灯 2. 规格：600*600 28W	套	4	135.79	543.16
116	030413002003	装饰灯	1. 名称：LED平板灯 2. 规格：600*600 38W	套	7	148.31	1038.17
117	030413002004	装饰灯	1. 名称：LED平板灯 2. 规格：600*600 58W	套	16	239.29	3828.64
本页小计							16563.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	030413001001	普通灯具	1. 名称：LED吸顶灯 2. 规格：1*15W	套	1	78.23	78.23
119	030413002005	装饰灯	1. 名称：LED射灯 2. 规格：1*7W	套	24	71.31	1711.44
120	030405015001	风扇	1. 名称：排气扇	台	9	117.51	1057.59
121	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：单联单控暗开关	套	3	19.65	58.95
122	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称：双联单控暗开关	套	6	21.63	129.78
123	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称：三联单控暗开关	套	3	24.85	74.55
124	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称：四联单控暗开关	套	4	30.01	120.04
125	030413014001	插座	1. 名称：单相带保护门 二三眼插座	套	54	31.84	1719.36
126	030413014002	插座	1. 名称：单相带保护门 二三眼地面插座	套	2	54.19	108.38
127	030413014003	插座	1. 名称：单相带保护门 三眼插座	套	9	32.11	288.99
128	030413014004	插座	1. 名称：单相带保护门 二三眼插座(防溅)	套	2	35.85	71.7
129	030412006002	接线盒	1. 名称：开关(插座)盒 暗装	个	83	9.23	766.09
130	030412002001	线槽	1. 名称：金属线槽 2. 规格：150*75	m	16.79	60.37	1013.61
131	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	kg	19.38	25.95	502.91
本页小计							7701.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	031201003001	金属结构刷油	1. 手工除锈 一般钢结构 轻锈 除微锈（标准： 氧化皮完全紧附，仅有 少量锈点） 单价*0.2 2. 一般钢结构 红丹防锈 漆 第一遍 实际遍数 (遍):2 安装前管道集 中刷油 人工*0.7 3. 一般钢结构 银粉漆 第一遍 实际遍数 (遍):2 安装前管道集 中刷油 人工*0.7	kg	19.38	2.02	39.15
133	030412004001	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 规格：WDZ-BYJ-2.5 3. 安装方式：管内穿线	m	1700.31	3.53	6002.09
134	030412004002	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 规格：WDZ-BYJ-2.5 3. 安装方式：线槽配线	m	22.65	3.59	81.31
135	030412004003	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 规格：WDZ-BYJ-4 3. 安装方式：管内穿线	m	174.28	4.66	812.14
136	030412004004	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 规格：WDZ-BYJ-4 3. 安装方式：线槽配线	m	150.64	5.18	780.32
本页小计							7715.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	030412004005	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 规格：WDZ-BYJ-6 3. 安装方式：管内穿线	m	65.69	6.37	418.45
138	030412004006	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 规格：WDZ-BYJ-6 3. 安装方式：线槽配线	m	9.37	6.84	64.09
139	030412004007	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 规格：WDZ-BYJ-10 3. 安装方式：管内穿线	m	66.21	10.06	666.07
140	030412004008	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 规格：WDZ-BYJ-10 3. 安装方式：线槽配线	m	15.62	10.62	165.88
141	030412001001	配管	1. 名称：刚性难燃管 2. 规格：PC20 3. 安装方式：暗敷	m	581.14	8.72	5067.54
142	030412001002	配管	1. 名称：刚性难燃管 2. 规格：PC25 3. 安装方式：暗敷	m	14.6	12.47	182.06
143	030412001003	配管	1. 名称：刚性难燃管 2. 规格：PC40 3. 安装方式：暗敷	m	10.24	18.01	184.42
144	030412001004	配管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：SC65 3. 安装方式：明敷	m	40	84.44	3377.6
本页小计							10126.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
145	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	230.1	24.77	5699.58
146	030409001001	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 规格：WDZ-YJY-4×25+1×16	m	40	109.01	4360.4
147	030409003001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：25mm ²	个	2	157.53	315.06
148	030416006001	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1	922.71	922.71
149	040801009005	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称：A型应急照明配电箱	台	1	1741.26	1741.26
150	030413002006	装饰灯	1. 名称：A型安全出口灯 2. 规格：3W	套	2	108.27	216.54
151	030413002007	装饰灯	1. 名称：A型方向标志灯 2. 规格：3W	套	1	106.79	106.79
152	030413002008	装饰灯	1. 名称：双面A型方向标志灯 2. 规格：3W	套	1	106.79	106.79
153	030413002009	装饰灯	1. 名称：A型疏散出口灯 2. 规格：3W	套	2	108.27	216.54
154	030413002010	装饰灯	1. 名称：A型应急灯 2. 规格：3W	套	8	158.91	1271.28
155	030412004011	配线	1. 名称：绝缘导线 2. 规格：NH-RVS-2*2.5 3. 安装方式：管内穿线	m	67.93	3.8	258.13
本页小计							15215.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
156	030412001005	配管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：SC20 3. 安装方式：暗敷	m	66.83	14.99	1001.78
157	030412006003	接线盒	1. 名称：接线盒 暗装	个	13	9.44	122.72
223	031401001002	脚手架	1. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2. 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)	项	1	902.78	902.78
		防雷工程					7327.03
158	030410004001	均压环	1. 均压环敷设 2. 利用梁内钢筋	m	82.02	7.93	650.42
159	030410003001	引下线	1. 避雷引下线敷设 2. 利用建筑物主筋引下	m	22.44	18.11	406.39
160	030410005001	接闪带	1. 避雷网安装 沿折板支架敷设 2. 热镀锌圆钢 Φ12	m	80.52	48.73	3923.74
161	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 总等电位联结端子板	台	1	103.75	103.75
162	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 测试点	台	2	116.83	233.66
163	030410002001	接地母线	1. 户内接地母线敷设 2. 镀锌扁钢-40*4	m	0.6	29.6	17.76
164	030416027001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1	1769.42	1769.42
本页小计							9132.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
224	031401001003	脚手架	1. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)	项	1	221.89	221.89
		弱电工程					103768.41
165	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称：弱电机柜 2. 规格：42U	台	1	1686.71	1686.71
166	030502008001	配线架	1. 名称：110型25对语音配线架	架	1	442.6	442.6
167	030502008002	配线架	1. 名称：模块式配线架 2. 规格：24口	架	2	625.78	1251.56
168	030501015001	交换机	1. 名称：网络交换机 2. 规格：24口	台	1	920.14	920.14
169	030501015002	交换机	1. 名称：POE监控交换机 2. 规格：8口	台	1	690.05	690.05
170	030501015004	交换机	1. 名称：无线AP交换机 2. 规格：8口	台	1	776.78	776.78
171	030506015001	录像设备	1. 名称：网络录像机带2*4T硬盘 2. 规格：8口	台	1	2049.01	2049.01
172	030505003001	周边设备	1. 名称：AC控制器	台	1	945.9	945.9
173	030501010001	路由器	1. 名称：路由器	台	1	414.04	414.04
174	030505003002	周边设备	1. 名称：音控室显示器	台	1	709.34	709.34
175	030501010002	路由器	1. 名称：AP面板	台	2	414.04	828.08
176	030502010001	信息、网络插座	1. 名称：信息插座	个	17	37.26	633.42
177	030502002001	电话插座	1. 名称：电话插座	个	6	22.98	137.88
本页小计							11707.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
178	030506010001	监控摄像设备	1. 名称：枪式摄像机	台	5	466.76	2333.8
179	030412002002	线槽	1. 名称：金属线槽 2. 规格：200*100	m	29.34	70.92	2080.79
180	030412006004	接线盒	1. 名称：开关(插座)盒 暗装	个	23	9.23	212.29
181	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	kg	33.91	25.95	879.96
182	031201003002	金属结构刷油	1. 手工除锈 一般钢结构 轻锈 除微锈（标准：氧化皮完全紧附，仅有少量锈点） 单价*0.2 2. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7 3. 一般钢结构 银粉漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7	kg	33.91	2.02	68.5
183	030502004001	大对数电缆、电话线	1. 名称：10对大对数电缆	m	40	8.15	326
184	030502003001	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：CAT6	m	513.07	4.28	2195.94
185	030502003002	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：CAT5E	m	158.95	3.85	611.96
本页小计							8709.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
186	030502003003	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：300支金银线	m	50	6.26	313.00
187	030412002003	线槽	1. 名称：塑料线槽 2. 规格：PR-20	m	322.77	17.82	5751.76
188	030412001006	配管	1. 名称：刚性难燃管 2. 规格：PC32 3. 安装方式：暗敷	m	40	14.67	586.80
189	030502017001	双绞线缆测试	1. 4对双绞线缆测试 五类以上	链路	17	22.86	388.62
190	030502017002	双绞线缆测试	1. 4对双绞线缆测试 五类	链路	6	19.53	117.18
191	030506020001	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机（台）	系统	1	357.65	357.65
192	030505005001	扬声器	1. 名称：壁挂音箱 2. 规格：60W	台	2	282.24	564.48
193	030505005002	扬声器	1. 名称：主音箱 2. 规格：80W	台	2	600.82	1201.64
194	030505004001	功率放大器	1. 名称：功放 2. 规格：150W	台	1	822.81	822.81
195	030505004002	功率放大器	1. 名称：主扩功放 2. 规格：200W	台	1	2826.85	2826.85
196	030506010002	监控摄像设备	1. 名称：审判席摄像机	台	1	466.76	466.76
197	030506010003	监控摄像设备	1. 名称：庭审全景摄像机	台	3	701.27	2103.81
198	030505003003	周边设备	1. 名称：电子签名板	台	1	606.99	606.99
199	030505003004	周边设备	1. 名称：主席单元	台	6	553.49	3320.94
200	030505003005	周边设备	1. 名称：调音台	台	1	2090.93	2090.93
本页小计							21520.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
201	030501006001	操作台	1. 名称：实物展台	套	1	2402.35	2402.35
202	030501002001	输出设备	1. 名称：LCD拼接屏 (1.7MM拼缝55寸拼接屏)	台	7	2252.43	15767.01
203	030505001001	信号源设备	1. 名称：反馈抑制器	台	1	4300.95	4300.95
204	030505001002	信号源设备	1. 名称：网络电源时序器 2. 规格：8路	台	1	449.25	449.25
205	030505001003	信号源设备	1. 名称：数字音频处理器	台	1	1891.89	1891.89
206	030505001004	信号源设备	1. 名称：智能媒体矩阵 (语音转录)	台	1	4104.28	4104.28
207	030506016002	监视设备	1. 名称：电子质证终端	台	1	499.26	499.26
208	030506016003	监视设备	1. 名称：桌面式人证核验终端	台	1	499.23	499.23
209	030501015003	交换机	1. 名称：内网交换机 2. 规格：24口	台	1	920.14	920.14
210	030501010003	路由器	1. 名称：无线接收机	台	1	1087.14	1087.14
211	030501004001	存储设备	1. 名称：磁盘阵列	台	1	1364.18	1364.18
212	030501002002	输出设备	1. 名称：书记员电脑	台	1	3523.84	3523.84
213	030505001007	信号源设备	1. 名称：服务器	台	1	5629.8	5629.8
214	030505001008	信号源设备	1. 名称：智能巡查平台	台	1	2148.55	2148.55
215	030505001009	信号源设备	1. 名称：庭审业务管理平台	台	1	6417.57	6417.57
216	030505001010	信号源设备	1. 名称：电子质证管理平台	台	1	2730.92	2730.92
217	030505001011	信号源设备	1. 名称：内网融合通信调度平台	台	1	2730.92	2730.92
本页小计							56467.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
218	030502003004	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：CAT6	m	201.18	4.28	861.05
219	030502003005	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：300支金银线	m	80.08	6.41	513.31
220	03B001	HDMI高清线	1. 名称：HDMI高清线	m	88.57	15	1328.55
221	03B002	音频专用线	1. 名称：音频专用线	m	163.31	12	1959.72
225	031401001004	脚手架	1. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2. 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) 3. 脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	项	1	923.53	923.53
		澄海区综治中心规范化建设提质升级项目-室外安装工程					28154.54
		整个项目					28154.54
		给排水					28154.54
本页小计							5586.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
226	040501005001	塑料管	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE]（承插式胶圈接口）管径（mm以内）300 2. 管道闭水试验 管径（mm以内）400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2	m	95.95	87.88	8432.09
227	040501005002	塑料管	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 规格：DN400 3. 闭水试验	m	7.34	143.63	1054.24
228	010103001001	素土夯实	1. 原土打夯 人工夯实	m2	30.478	2.68	81.68
229	040202014001	水泥稳定碎（砾）石	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑（碎石）混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 人工铺筑水泥石屑（碎石）混合料 厚度 15cm 实际厚度（cm）：8	m2	30.478	18.94	577.25
本页小计							10145.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
230	040504010001	雨水口	1. 平篦式雨水进水井 单平篦 (680×380) 井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	座	2	876.22	1752.44
231	040504001001	砌筑井	1. 砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深 1.2m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	座	2	1222.55	2445.1
本页小计							4197.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
232	040504001002	砌筑井	1. 砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深 1.2m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 ≥5mm M10 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M7.5	座	4	1123.52	4494.08
233	040504003001	成品井	1. 污水成品检查井 直径 (mm以内) 700	座	1	569.14	569.14
234	040504009001	整体化粪池	1. 玻璃钢化粪池安装 容量 9m3	座	1	5292.45	5292.45
235	040504009002	拆除化粪池	1. 拆除砖砌其它构筑物 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距 (km) :10	座	1	403.32	403.32
236	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	12.1912	9.42	114.84
237	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	9.115099	18.86	171.91
本页小计							11045.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段:

第 32 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
238	040103003001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 2. 装载机装土	m3	3.0761	30.47	93.73
239	041001001001	拆除路面	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 2. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 3. 装载机装松散石方 4. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	m2	21.77	53.4	1162.52
240	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	21.77	69.35	1509.75
本页小计							2766
合计							838737.18

措施项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		79231.66	
1.1		建筑工程		41393.71	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		41393.71	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		7059.39	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		6417.63	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		8342.92	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		19573.77	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计				41393.71	

措施项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		18449.52	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		18449.52	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		3146.43	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		2860.39	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		3718.51	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		8724.19	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊项天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		1236.48	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		1236.48	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		247.3	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		224.81	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		292.26	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		472.11	
本页小计				19686	

措施项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

标段：

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1. 12. 2. 7	2. 7	密目式安全网			
1. 12. 2. 8	2. 8	围尼龙编织布			
1. 12. 2. 9	2. 9	模板的支架			
1. 12. 2. 10	2. 10	施工现场围挡和临时占地围挡			
1. 12. 2. 11	2. 11	临时钢管架通道			
1. 12. 2. 12	2. 12	独立安全防护挡板			
1. 12. 2. 13	2. 13	吊装设备基础			
1. 12. 2. 14	2. 14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1. 12. 2. 15	2. 15	施工便道			
1. 12. 2. 16	2. 16	样板引路			
1. 12. 2. 17	2. 17	围堰工程			
1. 12. 2. 18	2. 18	井点降水工程			
1. 12. 2. 19	2. 19	材料及小型构件的二次水平运输			
1. 12. 2. 20	2. 20	监测量控工程			
1. 12. 2. 21	2. 21	其他费用			
1. 13		其他工程		18151.95	
1. 13. 1	011601001001	综合钢脚手架		5971.9	
1. 13. 2	011601001002	里脚手架		3487.11	
1. 13. 3	011601002001	垂直运输		8692.94	
本页小计				18151.95	
合计				79231.66	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

专业工程暂估价明细表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”

增值税计价表

工程名称：澄海区综治中心规范化建设提质升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]